STOKA A 4-1-1
PP DN250 - DL. 46,0 m

V SOUBĚHU SE STOKOU A4-1 JE NAVRŽENA PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DL. 252,0m
ŠACHTY JSOU NAVRŽENY SPOLEČNĚ

SPADIŠTĚ A88

PŘELOŽKA VODOVODU č.2
PVC DN 80 - 19,0 m

PŘELOŽKA PLYNOVODU č.1

PŘELOŽKA VODOVODU č.2

STOKA A 4-1
PP DN250 - DL. 255,5 m

STOKA A 4
PP DN250 - DL. 213,0 m

PŘELOŽKA SILOVÉHO VN NEBO SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ (ČÁST I STAVBY ZÁSAHU DO KŘIŽOVATKY)

PŘELOŽKA VODOVODU č. 1
PE 100+ SDR 17 - 90/5,4mm (DN80) - 54,0 m
Přepojení 5 ks přípojek - celková délka cca 5,5 m

Přeložka vodovodu č.1

STOKA A 3
PP DN250 - DL. 214,5 m

STOKA A
PP DN250 -DL. 241,0 m
KT DN250 -DL. 1059,0 m

STOKA A 8
PP DN250 - DL. 35,0 m
KT DN250 - DL. 24,0 m

LEGENDA :

- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITACE
- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAK
- ÚSEK TLAKOVÉ KANALIZACE
- ODBOČKY PRO PŘÍPOJKY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- VODOVODNÍ PŘIVADĚČ
- VODOVODNÍ ŘAD
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ
- VEDENÍ VVN NADZEMNÍ
- PLYNOVOD STL

PP POTRUBÍ BUDE POUŽITO EM-LINE DN/OD 250

POZNÁMKA:

Souřadnicový systém : JTSK (Jednotná Trigonometrická SÍť Katastrální), výškový systém : B.p.v.(Balt po vyrovnání).
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně dle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí.
Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy.
Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
Stavebník (zhotovitel) si jejich přesnou polohu nechá před zahájením stavby vytýčit.

Revize	Datum revize	Schválil

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Milan Jokl
Zodpovědný projektant	Ing. Milan Jokl
Vypracoval	Ing. Hana Dvořáková
Kontroloval	Ing. Jan Polášek
Investor	Svaz VKMO s.r.o., Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Objednatel	Sdružení pro Dyji – Žďársko (vedoucí účastník sdružení UNISTAV a.s., účastník sdružení CHEMKOSTAV a.s.)

Paré: 6405930.00 / 1140180.00

Projekt	„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa“ dílčí projekt E - region Žďársko
Podprojekt	11 Oslavice - kanalizace
Stavba	11 Oslavice - kanalizace
SO/PS	Situace
Příloha	Situace stavby č. 4

Zakázkové číslo	1328710-21-06
Stupeň	DPS
Datum	březen 2011
Soubor	RDS-Oslavice-sit_500.dgn
Tiskový soubor	11-S.2.4_0_611x840_HP.000
Formát	4 A4
Měřítko	1:500
Číslo přílohy	11-S.2.4
Revize	0